
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Kompleksowy remont dachu
ADRES INWESTYCJI: Os. Południe 21-23 w Rybniku
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "POŁUDNIE"
ADRES INWESTORA: Os. Południe 37

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty remontowe dachu			
1.1		Segment I			
1 d.1.1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		15,0	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		40,0 * 0,6	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
4 d.1.1	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		0,85 * 2 + 0,93 * 2	mb obw odu	3,560	
				RAZEM	3,560
5 d.1.1	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		12,02 * 2	mb	24,040	
				RAZEM	24,040
6 d.1.1	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		(1,3 + 0,45) * 2 * 8	mb obw odu	28,000	
				RAZEM	28,000
7 d.1.1	NNRNKB 202 0521-08	(z.l.) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej	m		
		12,02 * 2	m	24,040	
				RAZEM	24,040
8 d.1.1	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		poz.3	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
10 d.1.1	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		poz.13	m2	39,520	
				RAZEM	39,520
12 d.1.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,30 * 4 * 8{szt.kominów}	m	41,600	
				RAZEM	41,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		(1,45 + 0,45) * 2 * 1,3 * 8{szt. kominów}	m2	39,520	
				RAZEM	39,520
14 d.1.1	KNR-W 4-01 0210-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego - czapki kominowe	m		
		0,40 * 7	m	2,800	
				RAZEM	2,800
15 d.1.1	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych	m2		
		(1,45 * 0,55) * 7{szt} + (1,45 * 1,00) * 1{szt}	m2	7,033	
				RAZEM	7,033
16 d.1.1	KNR BC-02 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - wielkość ubytków 30-100 mm, wypełnienie ubytków wielkości 30 mm na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		2,80 * 0,10	m2	0,280	
				RAZEM	0,280
17 d.1.1	KNR 4-01 0518-03 analogia	Zagruntowanie powierzchni czapek kominowych lepikiem asfaltowym	m2		
		0,55 * 1,55 * 7 + 1,00 * 1,55 * 1	m2	7,518	
				RAZEM	7,518
18 d.1.1	KNR 2-02 0506-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.	m2		
		(1,55 + 0,55 + 1,55 + 0,55) * 0,25 * 7{szt} + (1,55 + 1,05 + 1,55 + 1,05) * 0,25	m2	8,650	
				RAZEM	8,650
19 d.1.1	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym - kominy	m2		
		(1,45 * 0,55) * 7{szt} + 1,45 * 1,05	m2	7,105	
				RAZEM	7,105
20 d.1.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		poz.13	m2	39,520	
				RAZEM	39,520
21 d.1.1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		26,55 * 12,02	m2	319,131	
				RAZEM	319,131
22 d.1.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		poz.21	m2	319,131	
				RAZEM	319,131
23 d.1.1	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie lejów wpustowych kitem dekarским, wywiewników kanalizacyjnych	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
24 d.1.1	KNR 2-15 0209-03	Wymiana wywiewników kanalizacyjnych o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1.1	KNR K-05 0404-01 analogia	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego aluminiowego z płotkiem - zabezpieczenia otworów kominowych przed ptakami	m		
		1,25 {dł. jednego elementu} * 2{strony} * 8{szt.kominów}	m	20,000	
				RAZEM	20,000
26 d.1.1	KNR-W 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.		
		8{szt} * 8{kominów}	otw.	64,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	64,000
27 d.1.1	KNR-W 4-03 1016-04	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w ścianie	szt.		
		8{szt} * 8{kominów}	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
1.2		Segment II			
28 d.1.2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.1.2	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		50,0 * 0,6	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
31 d.1.2	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		0,85 * 2 + 0,93 * 2	mb obw odu	3,560	
				RAZEM	3,560
32 d.1.2	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		12,02 * 2	mb	24,040	
				RAZEM	24,040
33 d.1.2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		(1,3 + 0,45) * 2 * 8	mb obw odu	28,000	
				RAZEM	28,000
34 d.1.2	NNRNKB 202 0521-08	(z.l) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej	m		
		12,02 * 2	m	24,040	
				RAZEM	24,040
35 d.1.2	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.1.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		poz.30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
37 d.1.2	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
38 d.1.2	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		poz.40	m2	39,520	
				RAZEM	39,520
39 d.1.2	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,30 * 4 * 8{szt.kominów}	m	41,600	
				RAZEM	41,600
40 d.1.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		(1,45 + 0,45) * 2 * 1,3 * 8{szt. kominów}	m2	39,520	
				RAZEM	39,520
41 d.1.2	KNR-W 4-01 0210-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego - czapki kominowe	m		
		0,40 * 8	m	3,200	
				RAZEM	3,200
42 d.1.2	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych	m2		
		(1,45 * 0,55) * 7{szt} + (1,45 * 1,00) * 1{szt}	m2	7,033	
				RAZEM	7,033
43 d.1.2	KNR BC-02 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - wielkość ubytków 30-100 mm, wypełnienie ubytków wielkości 30 mm na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		2,80 * 0,10	m2	0,280	
				RAZEM	0,280
44 d.1.2	KNR 4-01 0518-03 analogia	Zagruntowanie powierzchni czapek kominowych lepikiem asfaltowym	m2		
		0,55 * 1,55 * 7 + 1,00 * 1,55 * 1	m2	7,518	
				RAZEM	7,518
45 d.1.2	KNR 2-02 0506-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.	m2		
		(1,55 + 0,55 + 1,55 + 0,55) * 0,25 * 7{szt} + (1,55 + 1,05 + 1,55 + 1,05) * 0,25	m2	8,650	
				RAZEM	8,650
46 d.1.2	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym - kominy	m2		
		(1,45 * 0,55) * 7{szt} + 1,45 * 1,05	m2	7,105	
				RAZEM	7,105
47 d.1.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		36,400	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
48 d.1.2	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		26,55 * 12,02	m2	319,131	
				RAZEM	319,131
49 d.1.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		poz.48	m2	319,131	
				RAZEM	319,131
50 d.1.2	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie lejów wpustowych kitem dekarским, wywiewników kanalizacyjnych	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
51 d.1.2	KNR 2-15 0209-03	Wymiana wywiewników kanalizacyjnych o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.1.2	KNR K-05 0404-01 analogia	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego aluminiowego z płotkiem - zabezpieczenia otworów kominowych przed ptakami	m		
		1,25 {dł. jednego elementu} * 2{strony} * 8{szt.kominów}	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.2	KNR-W 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.		
		8{szt} * 8{kominów}	otw.	64,000	
				RAZEM	64,000
54 d.1.2	KNR-W 4-03 1016-04	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w ścianie	szt.		
		8{szt} * 8{kominów}	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
1.3		Segment III			
55 d.1.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		10,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
56 d.1.3	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
		15,0	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
57 d.1.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		30,0 * 0,6	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
58 d.1.3	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		0,85 * 2 + 0,93 * 2	mb obw odu	3,560	
				RAZEM	3,560
59 d.1.3	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		12,02 * 2	mb	24,040	
				RAZEM	24,040
60 d.1.3	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		(1,3 + 0,45) * 2 * 8	mb obw odu	28,000	
				RAZEM	28,000
61 d.1.3	NNRNKB 202 0521-08	(z.l) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej	m		
		12,02 * 2	m	24,040	
				RAZEM	24,040
62 d.1.3	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
63 d.1.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		poz.57	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
64 d.1.3	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.1.3	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		poz.67	m2	39,520	
				RAZEM	39,520

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.3	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,30 * 4 * 8{szt.kominów}	m	41,600	
				RAZEM	41,600
67 d.1.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		(1,45 + 0,45) * 2 * 1,3 * 8{szt. kominów}	m2	39,520	
				RAZEM	39,520
68 d.1.3	KNR-W 4-01 0210-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego - czapki kominowe	m		
		0,40 * 8	m	3,200	
				RAZEM	3,200
69 d.1.3	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych	m2		
		(1,45 * 0,55) * 7{szt} + (1,45 * 1,00) * 1{szt}	m2	7,033	
				RAZEM	7,033
70 d.1.3	KNR BC-02 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - wielkość ubytków 30-100 mm, wypełnienie ubytków wielkości 30 mm na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		2,80 * 0,10	m2	0,280	
				RAZEM	0,280
71 d.1.3	KNR 4-01 0518-03 analogia	Zagruntowanie powierzchni czapek kominowych lepikiem asfaltowym	m2		
		0,55 * 1,55 * 7 + 1,00 * 1,55 * 1	m2	7,518	
				RAZEM	7,518
72 d.1.3	KNR 2-02 0506-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.	m2		
		(1,55 + 0,55 + 1,55 + 0,55) * 0,25 * 7{szt} + (1,55 + 1,05 + 1,55 + 1,05) * 0,25	m2	8,650	
				RAZEM	8,650
73 d.1.3	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym - kominy	m2		
		(1,45 * 0,55) * 7{szt} + 1,45 * 1,05	m2	7,105	
				RAZEM	7,105
74 d.1.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		36,400	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
75 d.1.3	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		26,55 * 12,02	m2	319,131	
				RAZEM	319,131
76 d.1.3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		poz.75	m2	319,131	
				RAZEM	319,131
77 d.1.3	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie lejów wpustowych kitem dekarским, wywiewników kanalizacyjnych	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
78 d.1.3	KNR K-05 0404-01 analogia	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego aluminiowego z płotkiem - zabezpieczenia otworów kominowych przed ptakami	m		
		1,25 {dł. jednego elementu} * 2{strony} * 8{szt.kominów}	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.1.3	KNR-W 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.		
		8{szt} * 8{kominów}	otw.	64,000	
				RAZEM	64,000
80 d.1.3	KNR-W 4-03 1016-04	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w ścianie	szt.		
		8{szt} * 8{kominów}	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000